PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIOS

Recibo documental y físico de vivienda

Dato	Detalle
Inmueble	Casa Terraza – vivienda unifamiliar de dos pisos
Localización	Villa del Rosario, Norte de Santander
Constructor	Eco Construcciones Versátiles
Diseño arquitectónico	Habitat Architects (planos abr-2025, revisión 5/5)
Cliente / Propietario	[Nombre del cliente]
Presentado por	MAP Ingeniería – [Nombre del profesional responsable, M.P. ____]
Fecha de la propuesta	18 de octubre de 2026
Versión	1.0 – para revisión y ajuste con el cliente

1. Objeto y propósito

Esta propuesta describe, de forma completa y ordenada, los servicios que presta MAP Ingeniería antes, durante y después de la entrega de la vivienda Casa Terraza: qué se hace, hasta dónde llega cada actividad, qué documentos recibe el cliente, en qué tiempos y con qué acompañamiento.

Qué buscamos para el cliente: que reciba la vivienda construida conforme a los planos, las normas y las condiciones pactadas con el constructor; que cualquier defecto quede registrado y se corrija antes de aceptar la entrega; y que conserve un soporte técnico y documental que respalde sus reclamaciones de garantía.

2. El inmueble

Según los planos arquitectónicos suministrados (planta primer piso, planta segundo piso, planta de cubierta, cortes A-A, B-B y C-C, y fachada frontal), la vivienda tiene las siguientes características relevantes para el recibo:

Nivel / zona	Espacios y elementos a recibir
Primer piso	Cocina con isla y sala integradas; terraza interior con árbol y jardinera; zona BBQ; bodega y zona de aseo con desagüe; baño social; estudio/comedor auxiliar con cocineta; garaje cubierto para dos vehículos; zona social exterior (terraza) y andenes en adoquín/piedra; escaleras.
Segundo piso	Alcoba principal con baño, vestier y balcón; alcobas 1 y 2 con closets; baños; bodegas; vacío sobre la terraza interior; escaleras.
Cubierta y fachada	Placa/cubierta, mampostería vista y enchape en piedra, ventanería y carpintería metálica/vidrio, iluminación de fachada, antejardín y cerramiento.
Sistemas	Estructura en concreto y mampostería; redes hidrosanitarias, aguas lluvias y desagües; red eléctrica, iluminación y comunicaciones; gas (si aplica); impermeabilización de placas y terrazas; carpintería, cerrajería, aparatos sanitarios, griferías y acabados.

Nota: las áreas, especificaciones de acabados y alcance final de obra se tomarán del cuadro de áreas, las memorias, la licencia de construcción y el contrato o promesa de compraventa, que el cliente debe suministrar (ver sección 10).

3. Visión general del servicio

Etapa	Qué incluye	Resultado para el cliente
A. ANTES de la entrega (preparación y revisión documental)	Reunión de inicio, recopilación y revisión de documentos, verificación de lo construido frente a lo aprobado y pactado, plan de inspección y checklist a la medida.	Informe documental con faltantes y observaciones; el cliente llega a la entrega informado y con criterios claros.
B. DURANTE la entrega (inspección física y acta)	Inspección técnica detallada en sitio, pruebas funcionales, registro fotográfico y medición, listado de hallazgos clasificados, acompañamiento en la diligencia con el constructor.	Acta de recibo con pendientes (o rechazo motivado) e informe de inspección con evidencia.
C. DESPUÉS de la entrega (seguimiento y posventa)	Seguimiento a la corrección de pendientes, reinspección, recibo final y visitas de control durante el período de garantía.	Cierre verificado de pendientes, informe final y soporte técnico para reclamaciones.

4. Etapa A – Antes de la entrega

4.1 Reunión de inicio y definición de criterios

- Reunión con el cliente (virtual o presencial) para confirmar alcance, expectativas, fechas probables de entrega y contacto en la constructora.
- Revisión de lo conversado previamente y de lo pactado en el contrato o promesa de compraventa (acabados, áreas, garantías, plazos).
- Definición del criterio de aceptación: tolerancias, clasificación de hallazgos y qué se considera causal de no recibir.

4.2 Recibo documental

Se revisa que la documentación esté completa, vigente y sea coherente entre sí y con lo construido. La lista detallada está en el Anexo B. En resumen:

- **Legal y urbanística:** licencia de construcción y sus modificaciones, planos aprobados, coherencia entre licencia, planos récord y obra ejecutada, y trámites de ocupación/entrega que apliquen.
- **Técnica:** planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de gas (récord o as-built), memorias de cálculo, estudio de suelos, especificaciones técnicas.
- **Calidad de obra:** resultados de ensayos de concreto, certificados de materiales y equipos, actas de pruebas de redes, bitácora y reportes de supervisión técnica, cuando existan.
- **Certificaciones de instalaciones:** certificación eléctrica (RETIE) y de iluminación (RETILAP) cuando apliquen, certificación de gas y de redes hidrosanitarias, y paz y salvos de servicios públicos.
- **Garantías y manuales:** garantías de equipos, ventanería, impermeabilización, cocina, aparatos y acabados; manuales de uso y mantenimiento; cartilla del propietario.

Entregable de la etapa: Informe documental (matriz de verificación: recibido / faltante / observación) con la lista de documentos que el constructor debe completar antes o junto con la entrega.

4.3 Plan de inspección

- Checklist por espacio y por sistema, adaptado a esta vivienda a partir de los planos (Anexo A).
- Definición de pruebas, equipos de medición e insumos necesarios y coordinación de acceso a servicios (agua, energía, gas) el día de la visita.
- Coordinación con la constructora de fecha, hora y duración de la inspección.

5. Etapa B – Durante la entrega

5.1 Inspección física en sitio

Inspección técnica detallada de toda la vivienda, con registro fotográfico y marcación de cada hallazgo. Incluye, entre otros:

- **Estructura y obra gris:** fisuras y grietas, plomos, niveles y escuadras, calidad de muros, placas, vigas y escaleras, vacío y barandas, y cumplimiento visible de lo indicado en planos.
- **Cubierta, terrazas e impermeabilización:** pendientes, empozamientos, remates, bajantes, canales y desagües; prueba de estanqueidad o inspección de humedades cuando sea viable.

- **Redes hidrosanitarias:** presión y caudal, fugas, funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías, sifones, desagües (zona de aseo, BBQ, terrazas, patios), ventilación y aguas lluvias.
- **Redes eléctricas y comunicaciones:** tablero y protecciones, tomas, interruptores e iluminación, polo a tierra, continuidad y circuitos, iluminación de fachada, puntos de datos/TV.
- **Gas y equipos (si aplica):** estado visible de la red, ventilación, puntos de conexión y documentación de pruebas de hermeticidad.
- **Carpintería y cerrajería:** puertas, ventanas, ventanería, vidrios, cerraduras, closets, muebles de cocina y baños; funcionamiento, ajuste, sellos y accesorios.
- **Acabados:** pisos y enchapes (incluida la piedra de fachada), pintura, estucos, cielos, juntas y remates; nivelación, sonido a hueco y manchas.
- **Exteriores:** garaje, andenes, antejardín, zonas verdes, cerramiento y drenajes.

5.2 Clasificación de hallazgos

Categoría	Descripción	Tratamiento recomendado
Crítico	Compromete seguridad, estabilidad, funcionalidad esencial o incumple norma o planos aprobados.	Debe resolverse antes de aceptar la entrega; puede motivar el no recibo.
Mayor	Afecta uso, durabilidad o valor, pero no la seguridad inmediata.	Corrección con plazo pactado en el acta; seguimiento por MAP.
Menor / estético	Defecto de acabado o ajuste sin efecto funcional.	Corrección en el plazo pactado; reinspección en visita de cierre.

5.3 Acompañamiento en la diligencia de entrega

- Presencia del profesional de MAP durante la entrega formal entre constructor y cliente, apoyando al cliente en la discusión técnica.
- Recomendación al cliente sobre si recibir, recibir con pendientes o no recibir, con soporte técnico.
- Apoyo en la redacción del acta de recibo: listado de pendientes, responsables, plazos de corrección y observaciones del cliente. Se recomienda no firmar la aceptación sin que los pendientes queden consignados.

Entregables de la etapa: Informe de inspección con registro fotográfico y listado de hallazgos (punch list); acta de recibo con pendientes; concepto técnico sobre la aceptación.

6. Etapa C – Después de la entrega

- **Seguimiento a pendientes:** control del avance de las correcciones acordadas con el constructor, con recordatorios y comunicación técnica a nombre del cliente.
- **Reinspección:** visita para verificar que cada pendiente fue corregido correctamente, con evidencia fotográfica antes/después.
- **Recibo final:** acta de cierre cuando todos los pendientes críticos y mayores estén resueltos; los menores pendientes quedan consignados con fecha.
- **Visitas de control en garantía:** dos visitas durante el primer año (por ejemplo a los 3 y a los 11 meses) para revisar el comportamiento de fisuras, humedades, impermeabilización, ventanería y redes tras el período lluvioso, y radicar oportunamente las reclamaciones.
- **Soporte para reclamaciones:** conceptos técnicos y documentos que respalden la solicitud de garantía ante el constructor (garantías legales y contractuales aplicables).

Entregables de la etapa: Informe de reinspección, acta de recibo final, informes de visitas de garantía y concepto técnico para reclamaciones, cuando se requiera.

7. Cuadro resumen de entregables

N°	Entregable	Etapa	Formato
1	Acta de reunión de inicio y alcance confirmado	A	PDF
2	Informe documental (matriz de verificación)	A	PDF / Excel
3	Checklist de inspección a la medida de la vivienda	A	PDF / Excel
4	Informe de inspección con registro fotográfico	B	PDF
5	Listado de hallazgos clasificados (punch list)	B	Excel
6	Acta de recibo con pendientes y concepto de aceptación	B	PDF
7	Informe de reinspección y evidencias de corrección	C	PDF
8	Acta de recibo final	C	PDF
9	Informes de visitas de control en garantía (2)	C	PDF

8. Tiempos estimados

Los plazos son estimados y se confirman al aceptar la propuesta, según la disponibilidad de documentos y la fecha de entrega fijada por el constructor. Días hábiles.

Actividad	Duración estimada	Condición
Reunión de inicio	1–2 días	Tras la aceptación de la propuesta
Revisión documental e informe	3–5 días	Desde la recepción de los documentos completos
Plan de inspección y checklist	1–2 días	En paralelo con la revisión documental
Inspección física en sitio	1–2 jornadas	Con servicios habilitados y vivienda accesible
Informe de inspección y punch list	3 días	Desde la jornada de inspección
Diligencia de entrega y acta	1 jornada	Fecha acordada con el constructor
Reinspección	1 jornada	Dentro de los 2 días siguientes al aviso del constructor de que corrigió
Informe de reinspección / recibo final	2–3 días	Desde la reinspección
Visitas de control en garantía	2 visitas	Aprox. a los 3 y 11 meses de la entrega

9. Forma de acompañamiento

- Un profesional responsable asignado, con matrícula profesional vigente, como interlocutor único del cliente.
- Comunicación por WhatsApp y correo; respuesta a consultas técnicas en un plazo máximo de 1 día hábil.
- Reportes de avance en cada etapa y reuniones de entrega de informes (virtuales o presenciales).
- Equipos de apoyo: nivel, plomada, flexómetro y medidor láser, detector de humedad, tester eléctrico/polarímetro, manómetro, cámara y registro fotográfico georreferenciado.

10. Información y condiciones que requiere el cliente

- Contrato, promesa de compraventa u otrosí que define especificaciones y garantías; cuadro de áreas y memorias de acabados.
- Autorización del constructor para acceder a la vivienda y a la documentación, y confirmación de la fecha de entrega con anticipación mínima de 5 días hábiles.
- Servicios de agua y energía activos el día de la inspección; llaves y accesos completos.
- Que no se firme el acta de recibo definitiva sin contar con el concepto técnico de MAP.

11. Alcances y exclusiones

Para evitar malentendidos, este servicio es una inspección técnica de recibo, basada en observación, mediciones y pruebas funcionales no destructivas. En consecuencia:

- No incluye ensayos de laboratorio, extracción de núcleos, patología estructural, estudios de suelos ni auditoría del cumplimiento sismorresistente (NSR-10); si durante la inspección se detectan indicios, se recomendará y cotizará aparte el estudio especializado.
- No incluye certificaciones oficiales de redes (RETIE, gas, RETILAP), que corresponden a organismos acreditados; MAP verifica su existencia y coherencia.
- No incluye la ejecución de reparaciones ni la representación judicial o trámites ante autoridades o entidades de vigilancia; sí incluye los conceptos técnicos de soporte.
- Las áreas ocultas o inaccesibles el día de la visita (cielos cerrados, ductos, cimentación, redes enterradas) se evalúan solo con la documentación y evidencia disponibles.
- Visitas adicionales a las incluidas (por ejemplo, por correcciones tardías o nuevas inspecciones) se facturan según tarifa por visita acordada.

12. Marco de referencia

Los criterios de revisión se apoyan, según aplique al proyecto y a lo que indique la licencia, en: planos y especificaciones aprobadas; Reglamento NSR-10; RETIE y RETILAP; normas técnicas de instalaciones hidrosanitarias y de gas; Decreto 1077 de 2015 (licencias y trámites de ocupación); Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y Ley 1796 de 2016 (vivienda segura y garantías). La aplicación concreta de cada norma se confirmará con los documentos del proyecto.

13. Honorarios y condiciones comerciales

Concepto	Valor	Observación
Etapa A: recibo documental y plan de inspección	$ [____]	
Etapa B: inspección física, informe y acompañamiento en la entrega	$ [____]	
Etapa C: reinspección, recibo final y 2 visitas de garantía	$ [____]	
Valor total del servicio	$ [____]	Incluye / no incluye IVA [___]
Visita adicional	$ [____] por visita	Fuera del alcance base

- Forma de pago sugerida: [__]% al aceptar la propuesta, [__]% contra entrega del informe de inspección, [__]% al cierre.
- Vigencia de la propuesta: 30 días calendario desde su fecha.
- Confidencialidad: la información del cliente y del inmueble se maneja de forma reservada.
- Aceptación: con la firma de este documento o confirmación por escrito (correo/WhatsApp) se da inicio al servicio.

Por MAP Ingeniería	Aceptación del cliente
_____ Nombre: [__] M.P.: [__]	_____ Nombre: [__] C.C.: [__] Fecha: [__]

Anexo A – Checklist base de inspección por espacio

Se ajusta en sitio contra los planos y las especificaciones contractuales.

Espacio	Puntos principales de verificación
Cocina y sala	Medidas frente a plano (7,15 × 4,00 m aprox.), muebles e isla, mesón, puntos hidráulicos y eléctricos, extractor, ventanería hacia terraza, pisos, nivelación, pintura.
Terraza interior (con árbol)	Impermeabilización, pendientes y desagües, jardinera, drenaje del árbol, enchape, barandas hacia el vacío, iluminación.
Zona BBQ y zona de aseo	Desagüe, punto de agua, ventilación, extractor/chimenea, mesón, pisos antideslizantes, puertas y cerrajería.
Estudio/comedor auxiliar	Cocineta, puntos hidráulicos y eléctricos, ventanería, escalera, pisos y acabados.
Baños (social y de alcobas)	Aparatos sanitarios, griferías, sifones, pendientes de ducha, enchapes, impermeabilización, ventilación, espejos y accesorios, pruebas de fuga.
Garaje y exteriores	Dimensiones (5,00 m de fondo), pendientes de drenaje, adoquín/piedra, andenes, portón y cerramiento, iluminación exterior, antejardín.
Escaleras y vacío	Huellas y contrahuellas uniformes, pasamanos, barandas, alturas libres, acabados y anclajes.
Alcobas 1, 2 y principal	Medidas, closets y vestier, ventanería y balcón, puertas, tomas e iluminación, pisos, humedades en muros y cielos.
Cubierta y fachada	Impermeabilización y remates, bajantes y canales, enchape en piedra (adherencia, juntas), ventanería vertical, filtraciones, fisuras en fachada.
Sistemas generales	Tablero eléctrico y protecciones, polo a tierra, tanques/bombas si existen, medidores, redes de agua, desagües y aguas lluvias, gas, citófono/datos.

Anexo B – Lista de verificación documental

Documento	Estado	Observación
Licencia de construcción y modificaciones	☐ Recibido ☐ Faltante	
Planos arquitectónicos aprobados y planos récord	☐ Recibido ☐ Faltante	
Planos y memorias estructurales; estudio de suelos	☐ Recibido ☐ Faltante	
Planos hidrosanitarios, eléctricos y de gas (récord)	☐ Recibido ☐ Faltante	
Ensayos de concreto y certificados de materiales	☐ Recibido ☐ Faltante	
Actas de pruebas de redes (presión, hermeticidad)	☐ Recibido ☐ Faltante	
Certificaciones RETIE / RETILAP / gas, según aplique	☐ Recibido ☐ Faltante	
Supervisión técnica / bitácora de obra	☐ Recibido ☐ Faltante	
Garantías de equipos, ventanería, impermeabilización y acabados	☐ Recibido ☐ Faltante	

Documento	Estado	Observación
Manual de uso y mantenimiento / cartilla del propietario	☐ Recibido ☐ Faltante	
Paz y salvos y contratos de servicios públicos	☐ Recibido ☐ Faltante	
Escritura / promesa de compraventa, cuadro de áreas	☐ Recibido ☐ Faltante	